

北川禹泉文旅集团有限公司

关于禹王广场地下停车场消防设施设备拆除 改造项目询价公告

北川禹泉文旅集团有限公司（以下简称“禹泉文旅集团”）对禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目进行询价，现将有关事项公告如下：

一、项目简介

1、项目名称：禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目。

2、项目地点：北川羌族自治县禹王广场。

二、询价内容

序号	项目名称	项目内容	备注
1	禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目	对禹王广场地下停车场消防设置设备进行拆除和改造，详见工程量清单	最高限价： 15.13 万元

三、报价供应商资格要求

- 1、具有合法有效的营业执照；
- 2、具有项目实施所必需相应资质（具备消防施工二级

级及以上资质，安全施工许可证）；

四、公告时间

1、时间：2024 年 5 月 20 日

2、联系人：胡先生 联系电话：15281684042

五、询价小组

为保证询价工作的公平、公开、公正，公司组成询价小组，小组成员由胡林、赵传、姜昊、罗菊、张治良担任。

六、报价截止时间及要求

1、截止时间：2024 年 5 月 24 日 15:00

2、报价地址：四川省绵阳市北川羌族自治县永昌镇龙翔大道北川羌城旅游区游客中心 3 楼。

3、报价文件：报价单位营业执照（加盖公章）、授权书，资质资料，报价单（含清单报价）。

附件：报价单

北川禹泉文旅集团有限公司

2024 年 5 月 20 日

附

禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目 报价单

序号	项目名称	报价内容	备注
1	禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目	对禹王广场地下停车场消防设置设备进行拆除和改造, 详见工程量清单	最高限价: 15.13 万元
2	报价单位法定代表人(签字):		
3	报价单位(盖章):		
4	报价金额:	¥ 元(大写:)	
5	询价小组签字:		

注: 此报价单仅作为参考, 供应商可提供另外格式报价单(需加盖公章)

工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目\单项工程 1【安装工程】

标段：

第 1 页共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		拆除工程								
1	011613001001	感烟感温探测器拆除	1 拆除物料名称：点型感烟、感温、复合探测器	套	158					
2	011613001002	声光报警器拆除	1 拆除物料名称：声光报警器	套	10					
3	011613001003	手动报警按钮拆除	1 拆除物料名称：手动报警按钮	套	8					
4	011613001004	消火栓按钮拆除	1 拆除物料名称：消火栓按钮	套	10					
5	011613001005	火灾显示盘拆除	1 拆除物料名称：火灾显示盘	套	1					
6	011613001006	模块拆除	1 拆除物料名称：输入、输入/输出、直线模块	套	11					
7	030404017027	消防水泵控制箱拆除	1 拆除物料名称：消防水泵控制柜	台	2					

8	030109001028	消防水泵拆除	1. 名称 2. 型号 3. 规格 4. 质量 5. 材质 6. 减振装置形式、数量 7. 灌浆配合比 8. 单机试运转要求	台	4					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目\单项工程 1【安装工程】 标段： 第 2 页共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
9	011104004034	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类：15cm 高镀锌钢管支架 2. 面层材料品种、规格、颜色：	m2	52					

			600*600mmPVC 防静电活动地板							
		分部小计								
		消防工程								
10	030904012009	火灾报警系统控制主机（联动型）	1. 规格、线制：总线制 2. 控制回路：2 回路 3. 安装方式：琴台式落地安装 4. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	台	1					
11	030904014011	消防应急广播主机（柜）	1. 名称：消防广播控制柜 2. 型式：琴台式	台	1					
12	030904014012	消防电话主机（柜）	1. 名称：消防电话交换机 2. 门数：10 门	台	1					
13	030904015010	图形显示装置（CRT）	1. 规格：图形显式装置 CRT 2. 安装方式：琴台式落地安装 3. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	台	1					
14	030904001013	点型光电感烟探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 总线制：二总线 3. 类型：智能型	个	15					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：巴拿恰地下停车库消防维修整改项目\单项工程 1【安装工程】

标段：

第 3 页共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
15	030904001018	点型光电感温探测器	1. 名称:点型光电感温探测器 2. 总线制:二总线 3. 类型:智能型	个	136					
16	030904001026	点型感烟感温复合探测器	1. 名称:点型感烟感温探测器 2. 总线制:二总线 3. 类型:智能型	个	7					
17	030904005014	声光报警器	1. 名称 : 声光报警器 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	10					
18	030904003015	手动报警按钮（带电话插孔）	1. 名称: 手动报警按钮(带消防电话插孔) 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	8					

19	030904003016	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓按钮 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	10					
20	030904003029	火灾显示盘	1. 名称：火灾显式盘 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	1					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：

禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目\单项工程 1【安装工程】

标段：

第 4 页共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030904007017	消防广播（扬声器）	1. 名称：消防广播 2. 功率：3W 3. 安装方式：吸顶式	个	9					

22	030904008023	输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	7					
23	030904008024	输入/输出模块	1. 名称：单输入/输出模块 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	2					
24	030904008025	直线启停模块	1. 名称：直线启停模块 2. 满足《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 相关要求	个	2					
25	030404017032	防火卷帘门控制柜	1. 名称：防火卷帘门控制柜	台	2					
26	030411004030	配线 ZR-RVS-2*1.5mm	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZR-RVS-2*1.5mm ² 4. 其他满足消防验收相关规范	m	1500					
27	030411004031	配线 ZN-BV-2*2.5mm	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：ZN-BV-2*2.5mm ² 4. 其他满足消防验收相关规范	m	300					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹王广场地下停车场消防设施设备拆除改造项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第 5 页共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		消防给水设施								
28	030404017019	消火栓泵控制柜（一用一备）	1. 名称:消火栓泵（一用一备） 2. 型号：XW2 18.5KW 3. IP 防护等级：55 4. 带机械应急启动 5. 满足消防验收相关规范	台	1					
29	030404017020	喷淋泵控制柜（一用一备）	1. 名称:消火栓泵（一用一备） 2. 型号：XW3 22KW 3. IP 防护等级：55 4. 带机械应急启动 5. 满足消防验收相关规范	台	1					

30	030109001021	消火栓加压泵 22KW	1. 名称：消火栓泵（一用一备） 2. 主要配置、参数： N=18.5Kw Q=20L/s H=56m，含配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、 安装、电机检查接线及调试、减震 措施、二次灌浆、接地等，型钢支 架制安、支架除锈刷油、支架除锈 刷油 4. 投标人应充分考虑满足招标文 件、《技术标准及要求》、满足设 计规范、合同的要求	台	2					
本页小计										

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名
称：

巴拿恰地下停车库消防维修整改项目\单项工程 1【安装工程】

标段：

第 6 页共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价

31	030109001022	喷淋加压泵 30KW	1. 名称：喷淋泵（一用一备） 2. 主要配置、参数： N=22Kw Q=25L/s H=40m，含配套附件 3. 包括：成套设备供货、吊装就位、 安装、电机检查接线及调试、减震 措施、二次灌浆、接地等，型钢支 架制安、支架除锈刷油、支架除锈 刷油 4. 投标人应充分考虑满足招标文 件、《技术标准及要求》、满足设 计规范、合同的要求	台	2					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		其他措施项目								
32	031302007001	高层施工增加费		项						
		分部小计								
		专业措施项目								
33	031301001001	吊装加固		项						
34	031301002001	金属抱杆安装拆 除、移位		项						
35	031301003001	平台铺设、拆除		项						
36	031301004001	顶升、提升装置		项						
本页小计										