北川禹兴文化旅游服务有限公司
关于青片路7号房屋资产提升改造项目
控制价询价的公告

北川禹兴文化旅游服务有限公司将对青片路7号房屋资产提升改造项目控制价进行询价，现将有关事项公告如下:

一、项目简介

1.项目名称：青片路7号房屋资产提升改造项目

2.项目地点：新北川青片路7号

二、询价内容

序号	维修部位	维修内容
1	室内拆除	室内石膏板天棚拆除、隔断墙面拆除、地砖地面拆除、墙面装饰拆除、沙发家具拆除搬运、灯具插座拆除、厨房设备拆除、吧台柜子拆除、装饰结构物拆除、钢结构楼梯拆除 拆除后建渣外运
2	新增钢结构平台	现浇钢结构混凝土平台施工
3	新建砖砌墙	砖砌墙
4	天棚吊顶施工	石膏板天棚、铝扣板天棚、天棚涂料等
5	墙面改造施工	涂料油漆墙面、瓷砖墙面
6	隔断墙面施工	玻璃隔断、轻质隔断等
7	地面改造施工	地砖地面、防滑砖地面、防木地板、水泥地坪等
8	门窗更换	室内木质门、防火门、铝合金窗等更换
9	卫生间改造	室内墙砖墙面、防水、地砖地面、吊顶天棚、卫生间给排水管、洁具、蹲便等改造施工
10	电气改造	室内电线、灯具、开关、插座、网线等改造施工
11	给排水改造	室内给、排水管道改造
12	楼梯间翻新改造	墙面、顶面乳胶漆恢复、楼梯砖更换等

三、资格要求

1.具有合法有效的营业执照;

2.具有建筑装饰装修工程专业二级及以上承包资质，配套安全生产许可证。

四、询价小组

投发部、计划财务部、审计合规部、禹兴公司

五、公告时间

1、时间：2026 年 8 月 5 日

2、联系人：何先生　联系电话：19960507287

六、报名截止时间及要求

1、截止时间：2026 年 8 月 13 日 17：00

2、邮寄或现场接收地址：四川省绵阳市北川羌族自治县北川禹泉文旅集团有限公司。

3、邮寄或现场接收文件包含：报价单位营业执照、报价单、相关执资及安全生产许可证(所有资料需加盖公章）。

附件：1.维修工程量清单

2.报价单

北川禹兴文化旅游服务有限公司

2026 年 8 月 5 日

附件 1

青片路 7 号房屋资产提升改造项目

装饰装修工程量清单

序号	项目编码	项目名称	施工内容	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
		一层拆除					
1	011606003001	天棚龙骨及饰面拆除	1.人工拆除	m2	131.57		
2	011609002002	隔断隔墙拆除	1.人工拆除	m2	91.41		
3	011605001003	地面砖拆除	1.人工拆除	m2	128.36		
4	011605002004	墙面块料拆除	1.人工拆除	m2	40.29		
5	011601001005	砖墙拆除	1.砌体名称:砖砌体 2.人工拆除	m3	1.87		
6	011610001006	木质门窗拆除	1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 3.人工拆除	m2	9.54		
7	011610002007	金属门窗拆除	1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 3.人工拆除	m2	9.84		
8	011608002008	涂料面铲除	1.人工拆除	m2	70.44		
9	011606002009	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.人工拆除	m2	4.8		
10	011614002010	柜体拆除	1. 柜体材质 ：实木 2. 柜体尺寸：长、宽、高 3.人工拆除	m	6.95		
11	011614002011	吧台拆除	1. 柜体材质：实木 2. 柜体尺寸：长、宽、高 3.人工拆除	m	2.85		
12	011613001012	装饰吊灯具拆除	1 拆除灯具高度 2.灯具种类 3.人工拆除	套	1		
13	011613001013	普通灯具拆除	1 拆除灯具高度 2.灯具种类 3.人工拆除	套	4		
14	011613001014	开关插座拆除	1.人工拆除	套	18		
15	011613001015	管线拆除	1.人工拆除	m	125.6		
16	011612002016	卫生洁具拆除	1.卫生洁具种类 2.人工拆除	套	3		

17	011612001017	管道拆除	1.管道种类、材质 2.管道上的附着物种类 3.人工拆除	m	35.6		
18	011611005018	钢楼梯拆除	1.人工拆除	t	0.68		
19	011608001019	楼梯间墙面涂料拆除	1.人工拆除	m2	43.2		
20	011605001020	楼梯块料拆除	1.人工拆除	m2	16.58		
		一层装修					
21	010401005021	空心砖砌隔墙（卫生间）	1.100 空心砖砌隔墙 2.用于卫生间隔墙 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m3	3.5		
22	011210005022	防火石膏板隔墙	1.隔断材料品种、规格、颜色：钢龙骨两面钉防火石膏板隔墙12mm+75mm(填 50mm 岩棉)+12mm 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	73.32		
23	011210003023	磨砂玻璃隔断	1.6 厚磨砂安全玻璃隔墙定制安装 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	24.55		
24	010805005024	玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：玻璃门 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	26.68		
25	010802001025	塑钢门（卫生间）	1.门类型：钛钢门 M0824 2.玻璃品种、厚度：5mm 厚平玻 3.五金材料:闭门器、管子拉手、门碰珠、门锁(型号详设计) 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.84		
26	010802004026	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:新增钢质防盗门 开门洞 1500mmX2400mm 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.3		

27	011615001027	开门洞	1.结构形式：砖墙 2.强度：M5 3.门洞尺寸：2400mm×1500mm 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
28	011207001028	接待处定制墙面装饰	1.墙体类型：防火石膏板隔断 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：漆面木饰面、木格栅、中间 1 厚铝板饰面（内嵌灯带上下） 3.压条材料种类、规格：10mmU 型黑色铝合金线条 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	20.8		
29	011207001029	多层实木板柜子	1.定制多层实木板书柜 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	35.37		
30	011102003030	通铺防滑地砖 800×800	1.通铺防滑地砖 800×800 2.专用勾缝剂勾缝 3.5mm 厚素水泥浆粘接层 4.15mm 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层,上洒 1 厚干水泥并洒清水适量 5.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 6.刷水泥浆一道(水灰比 0.4~0.5) 7.原地砖地面拆除清理 8.具体详施工设计图纸 9.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	126.8		

31	011102003031	防滑地砖 600×600（卫生间）	1.地砖面层(600mmX600mm)专用勾缝剂勾缝 2.20mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层,上洒 1 厚干水泥并洒清水适量 3.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂)（清单另列） 4.冷底子油一道（清单另列） 5.5 厚聚合物水泥防水涂料(JS 防水涂料)Ⅱ型一道(清单另列) 6.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层,兼找坡层 7.刷水泥浆结合层一道(水灰比 0.4~0.5) 8.原地砖地面清理,铲除至原找平层 9.具体详施工设计图纸 10.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	6.45		
32	011108001032	意大利灰门槛石	1.20mm 厚灰色大理石门槛石专用勾缝剂勾缝 2.5mm 厚素水泥浆粘接层 3.10mm 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层,上洒 1 厚干水泥并洒清水适量 4.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 5.刷水泥浆一道(水灰比 0.4~0.5) 6.原地砖地面拆除清理 7.具体详施工设计图纸 8.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.32		

33	011302001033	轻钢龙骨石膏板吊顶	1.吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm;次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3.基层材料种类、规格：纸面石膏板基层 4.嵌缝材料种类:纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮石膏腻子一遍找平,满刮成品腻子膏两遍,涂刷无机涂料抗碱底漆一遍,涂刷A级无机涂料面层(颜色详标注)(清单另列) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	125.12		
34	011302001034	300×600铝扣板吊顶	1.吊顶形式：300×600铝扣板 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：300×600铝扣板 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	6.45		
35	011304001035	LED内嵌灯 300×1800	1.灯带型式、尺寸：LED内嵌灯300×1800 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	4.32		
36	011304001036	LED内嵌灯 300×600	1.灯带型式、尺寸：LED内嵌灯300×600 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.36		
37	011304001037	LED内嵌灯 300×300	1.灯带型式、尺寸：LED内嵌灯300×300 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.45		

38	011404005038	室内天棚乳胶漆	1.满刮石膏腻子一遍找平 2.满刮成品腻子膏两遍 3.涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 4.涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	125.12		
39	011406001039	室内墙面乳胶漆	1.1、砖墙体原水泥砂浆抹灰面 2.2、满刮石膏腻子一遍找平 3.3、满刮成品腻子膏两遍 4.4、涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 5.5、涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	234.91		
40	011204003040	面砖墙面 400×800（卫生间）	1.1、原墙面清理,铲除至原找平层 2.2、10 厚 1:3 水泥砂浆分层压实磨平 3.3、冷底子油一道 4.4、3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂)（清单另列） 5.10 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂保护层 6.6、8 厚 1:2(M20)水泥砂浆掺 3%防水剂粘接层,加建筑胶适量 7.7、墙砖面层(400mmX800mmX6mm),专用勾缝剂勾缝 ,竖贴对缝 8.具体详施工设计图纸 9.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	35.23		
41	011105006041	不锈钢踢脚线	1.15mm 厚阻燃板基础(防潮防腐涂料三遍) 2.2mm 厚黑色不锈钢面层，高度 100mm 3.地面面层 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	78.11		

42	010605001042	钢板楼板	1.钢材品种：低波压型钢板 2.压型钢板厚度：0.8mm 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	13.28		
43	011101003043	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm 厚 C20 细石混凝土 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	13.28		
44	010903001044	SBS 卷材防水墙面（卫生间）	1.原墙面清理,铲除至原找平层 2.10 厚 1:3 水泥砂浆分层压实磨平 3.冷底子油一道 4.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂) 5.10 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂保护层 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	35.23		
45	010904002045	JS 涂膜防水地面（卫生间）	1.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂) 2.冷底子油一道 3.5 厚聚合物水泥防水涂料(JS 防水涂料)Ⅱ型一道 4.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层,兼找坡层 5.刷水泥浆结合层一道(水灰比 0.4~0.5) 6.原地砖地面清理,铲除至原找平层 7.具体详施工设计图纸 8.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	6.45		
46	011210005046	成品隔断（卫生间）	1.隔断材料品种、规格、颜色：铝合金成品隔断 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	7.83		
47	030413002047	凿（压）槽	1.具体详施工设计图纸 2.施工工程量按实际收方工程量为准	m	58.36		
48	011405001048	室外钢楼梯翻新	1.腻子种类：原子灰腻子 2.刮腻子要求：钢楼梯表面除锈，清理，打磨；刷红丹防锈漆	m2	31.5		

			两遍；局部刮腻子，打磨，满刮腻子，打磨 3.防护材料种类:刷金属防火漆两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：银粉漆三遍				
49	011701003049	施工脚手架	1. 搭设方式：钢管架搭拆	m2	126.78		
		二层拆除					
50	011606003050	天棚龙骨及饰面拆除	1.人工拆除	m2	120		
51	011609002051	隔断隔墙拆除	1.人工拆除	m2	154.56		
52	011605001052	地面砖拆除	1.人工拆除	m2	121.65		
53	011605002053	墙面块料拆除	1.人工拆除	m2	9.56		
54	011601001054	砖墙拆除	1.砌体名称:砖砌体 2.人工拆除	m3	4.54		
55	011610001055	木质门窗拆除	1.人工拆除	m2	21.44		
56	011606002056	墙面墙纸拆除	1.人工拆除	m2	67.89		
57	011608002057	涂料面铲除	1.人工拆除	m2	67.89		
58	011614002058	柜体拆除	1.人工拆除	m	6.25		
59	011614002059	床及家具拆除搬运	1.人工拆除	个	5		
60	011613001060	普通灯具拆除	1.人工拆除	套	15		
61	011613001061	开关插座拆除	1.人工拆除	套	18		
62	011613001062	管线拆除	1.人工拆除	m	112.7		
63	011612002063	卫生洁具拆除	1.人工拆除	套	3		
64	011612001064	管道拆除	1.人工拆除	m	26.8		
65	011611005065	钢楼梯拆除	1.人工拆除	t	0.68		
66	011608001066	楼梯间墙面涂料拆除	1.人工拆除	m2	78.6		
67	011605001067	楼梯块料拆除	1.人工拆除	m2	22.3		
		二层装修					
68	010401005068	空心砖砌隔墙（卫生间）	1.100 空心砖砌隔墙 2.用于卫生间隔墙 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m3	7.99		
69	011210005069	防火石膏板隔墙	1.隔断材料品种、规格、颜色：钢龙骨两面钉防火石膏板隔墙12mm+75mm(填 50mm 岩棉)+12mm 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程	m2	77		

			量为准				
70	011210003070	磨砂玻璃隔断	1.6 厚磨砂安全玻璃隔墙定制安装 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	35.58		
71	010805005071	玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：玻璃门 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	11.4		
72	010802001072	塑钢门（卫生间）	1.门类型：塑钢平开门 M0824 2.玻璃品种、厚度：5mm 厚平玻 3.五金材料：闭门器、管子拉手、门碰珠、门锁(型号详设计) 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.84		
73	010802003073	钢质防火门	1.门类型：钢质防火门 M1524 2.防护层材料种类：红丹防锈漆二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 4.五金材料：管子拉手、门锁(型号详设计) 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	7.2		
74	010807001074	断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸：新增断桥铝合金窗 4100*1500、楼梯间新增窗 950*950 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	9.03		
75	010802004075	防盗门	1.门代号及洞口尺寸：新增钢质防盗门 900*2400 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	2.16		
76	011615001076	开窗洞	1.结构形式：砖墙 2.强度：M5 3.窗洞尺寸：1500mm×4100mm 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程	个	4		

			量为准				
77	011615001077	开门洞	1.结构形式：砖墙 2.强度：M5 3.门洞尺寸：1500mm×2100mm 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
78	011207001078	多层实木板柜子	1.定制多层实木板书柜 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	29.34		
79	011102003079	通铺防滑地砖800×800	1.通铺防滑地砖800×800 2.专用勾缝剂勾缝 3.5mm厚素水泥浆粘接层 4.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 5.20mm厚1:2水泥砂浆找平层 6.刷水泥浆一道(水灰比0.4~0.5) 7.原地砖地面拆除清理 8.具体详施工设计图纸 9.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	108.56		
80	011102003080	防滑地砖600×600（卫生间）	1.地砖面层(600mmX600mm)专用勾缝剂勾缝 2.20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 3.3厚SBS改性沥青防水卷材一道(一布四涂)（清单另列） 4.冷底子油一道（清单另列） 5.5厚聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)II型一道(清单另列) 6.20mm厚1:2水泥砂浆找平层,兼找坡层 7.刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5) 8.原地砖地面清理,铲除至原找平层 9.具体详施工设计图纸 10.施工工程量按实际收方工程	m2	9.94		

			量为准				
81	011108001081	意大利灰门槛石	1.20mm 厚灰色大理石门槛石专用勾缝剂勾缝 2.5mm 厚素水泥浆粘接层 3.10mm 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆结合层,上洒 1 厚干水泥并洒清水适量 4.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 5.刷水泥浆一道(水灰比 0.4~0.5) 6.原地砖地面拆除清理 7.具体详施工设计图纸 8.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.92		
82	011302001082	轻钢龙骨石膏板吊顶	1.吊顶形式:不上人型 U 型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ6.5 钢筋吊杆、双向吊点、中距 900mm。U 型轻钢主龙骨 38mm×12mm×1.0mm，中距 1000mm;次龙骨 50mm×19mm×0.5mm，中距 450mm；覆面横撑龙骨 50mm×19mm×0.5mm，中距 600mm 3.基层材料种类、规格：纸面石膏板基层 4.嵌缝材料种类:纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮石膏腻子一遍找平,满刮成品腻子膏两遍,涂刷无机涂料抗碱底漆一遍,涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注)(清单另列)	m2	108.56		

			6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准				
83	011302001083	300×600 铝扣板吊顶	1.吊顶形式：300×600 铝扣板 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8 钢筋吊杆、双向吊点、中距 900mm。 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：300×600 铝扣板 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	9.94		
84	011304001084	LED 内嵌灯 300×1800	1.灯带型式、尺寸：LED 内嵌灯 300×1800 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.24		
85	011304001085	LED 内嵌灯 300×600	1.灯带型式、尺寸：LED 内嵌灯 300×600 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.36		
86	011304001086	LED 内嵌灯 300×300	1.灯带型式、尺寸：LED 内嵌灯 300×300 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.54		
87	011404005087	室内天棚乳胶漆	1.满刮石膏腻子一遍找平 2.满刮成品腻子膏两遍 3.涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 4.涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	126.8		
88	011406001088	室内墙面乳胶漆	1.1、砖墙体原水泥砂浆抹灰面 2.2、满刮石膏腻子一遍找平 3.3、满刮成品腻子膏两遍 4.4、涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 5.5、涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程	m2	286.39		

			量为准				
89	011204003089	面砖墙面 400×800（卫生间）	1.1、原墙面清理,铲除至原找平层 2.2、10 厚 1:3 水泥砂浆分层压实磨平 3.3、冷底子油一道 4.4、3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂)（清单另列） 5.10 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂保护层 6.6、8 厚 1:2(M20)水泥砂浆掺 3%防水剂粘接层,加建筑胶适量 7.7、墙砖面层(400mmX800mmX6mm),专用勾缝剂勾缝 ,竖贴对缝 8.具体详施工设计图纸 9.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	48.32		
90	011105006090	不锈钢踢脚线	1.15mm 厚阻燃板基础(防潮防腐涂料三遍) 2.2mm 厚黑色不锈钢面层，高度 100mm 3.地面面层 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	71.35		
91	010605001091	钢板楼板	1.钢材品种：低波压型钢板 2.压型钢板厚度：0.8mm 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	13.28		
92	011101003092	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm 厚 C20 细石混凝土 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	13.28		
93	010903001093	SBS 卷材防水墙面（卫生间）	1.1、原墙面清理,铲除至原找平层 2.2、10 厚 1:3 水泥砂浆分层压实磨平 3.3、冷底子油一道 4.4、3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂) 5.10 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂保护层 6.具体详施工设计图纸	m2	34.02		

			7.施工工程量按实际收方工程量为准				
94	010904002094	JS 涂膜防水地面（卫生间）	1.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂) 2.冷底子油一道 3.5 厚聚合物水泥防水涂料(JS 防水涂料)Ⅱ型一道 4.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层,兼找坡层 5.刷水泥浆结合层一道(水灰比 0.4~0.5) 6.原地砖地面清理,铲除至原找平层 7.具体详施工设计图纸 8.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	14.87		
95	011406001095	楼梯间墙面乳胶漆	1.1、砖墙体原水泥砂浆抹灰面 2.2、满刮石膏腻子一遍找平 3.3、满刮成品腻子膏两遍 4.4、涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 5.5、涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	78.6		
96	011106002096	块料楼梯面层	1.找平层砂浆配合比、厚度：素水泥浆一遍、20mm 厚 1:3 水泥砂浆 2.粘结层厚度、砂浆配合比：20mm 厚 1：2 干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：防滑地砖 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5.防滑条材料种类、规格：与成品地砖配套的防滑条 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	22.3		

97	011210005097	成品隔断（卫生间）	1.隔断材料品种、规格、颜色：铝合金成品隔断 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	16.85		
98	030413002098	凿（压）槽	1.具体详施工设计图纸 2.施工工程量按实际收方工程量为准	m	76.25		
99	011701003099	施工脚手架	1. 搭设方式：钢管架搭拆	m2	126.78		
		三层拆除					
100	011606003100	天棚龙骨及饰面拆除	1.人工拆除	m2	112.35		
101	011609002101	隔断隔墙拆除	1.人工拆除	m2	182.56		
102	011605001102	地面砖拆除	1.人工拆除	m2	121.65		
103	011605002103	墙面块料拆除	1.人工拆除	m2	9.56		
104	011601001104	砖墙拆除	1.砌体名称:砖砌体 2.人工拆除	m3	4.54		
105	011610001105	木质门窗拆除	1.人工拆除	m2	24.48		
106	011606002106	墙面墙纸拆除	1.人工拆除	m2	95.91		
107	011608002107	涂料面铲除	1.人工拆除	m2	95.91		
108	011614002108	柜体拆除	1.人工拆除	m	3.27		
109	011614002109	床及家具拆除搬运	1.人工拆除	个	7		
110	011613001110	普通灯具拆除	1.人工拆除	套	15		
111	011613001111	开关插座拆除	1.人工拆除	套	18		
112	011613001112	管线拆除	1.人工拆除	m	112.7		
113	011612002113	卫生洁具拆除	1.人工拆除	套	2		
114	011612001114	管道拆除	1.人工拆除	m	26.8		
115	011611005115	钢楼梯拆除	1.人工拆除	t	0.68		
116	011608001116	楼梯间墙面涂料拆除	1.人工拆除	m2	78.6		
117	011605001117	楼梯块料拆除	1.人工拆除	m2	22.3		
		三层装修					
118	010401005118	空心砖砌隔墙（卫生间）	1.100 空心砖砌隔墙 2.用于卫生间隔墙 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m3	8.05		

119	011210005119	防火石膏板隔墙	1.隔断材料品种、规格、颜色：钢龙骨两面钉防火石膏板隔墙12mm+75mm(填50mm岩棉)+12mm 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	91.4		
120	011210003120	磨砂玻璃隔断	1.6厚磨砂安全玻璃隔墙定制安装 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	35.58		
121	010805005121	玻璃门	1.门代号及洞口尺寸：玻璃门 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	11.4		
122	010802001122	塑钢门（卫生间）	1.门类型：塑钢平开门M0824 2.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 3.五金材料:闭门器、管子拉手、门碰珠、门锁(型号详设计) 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.84		
123	010802003123	钢质防火门	1.门类型：钢质防火门M1524 2.防护层材料种类:红丹防锈漆二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 4.五金材料:管子拉手、门锁(型号详设计) 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.6		
124	010807001124	断桥铝合金窗	1.窗代号及洞口尺寸:新增断桥铝合金窗4100mmX1500mm 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	6.15		
125	011615001125	开窗洞	1.结构形式：砖墙 2.强度：M5 3.窗洞尺寸：1500mm×4100mm 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
126	011207001126	多层实木板柜子	1.定制多层实木板书柜 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	29.34		

127	011102003127	通铺防滑地砖800×800	1.通铺防滑地砖800×800 2.专用勾缝剂勾缝 3.5mm厚素水泥浆粘接层 4.15mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 5.20mm厚1:2水泥砂浆找平层 6.刷水泥浆一道(水灰比0.4~0.5) 7.原地砖地面拆除清理 8.具体详施工设计图纸 9.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	108.56		
128	011102003128	防滑地砖600×600（卫生间）	1.地砖面层(600mmX600mm)专用勾缝剂勾缝 2.20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 3.3厚SBS改性沥青防水卷材一道(一布四涂)（清单另列） 4.冷底子油一道（清单另列） 5.5厚聚合物水泥防水涂料(JS防水涂料)Ⅱ型一道(清单另列) 6.20mm厚1:2水泥砂浆找平层,兼找坡层 7.刷水泥浆结合层一道(水灰比0.4~0.5) 8.原地砖地面清理,铲除至原找平层 9.具体详施工设计图纸 10.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	9.94		
129	011108001129	意大利灰门槛石	1.20mm厚灰色大理石门槛石专用勾缝剂勾缝 2.5mm厚素水泥浆粘接层 3.10mm厚1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 4.20mm厚1:2水泥砂浆找平层 5.刷水泥浆一道(水灰比0.4~0.5) 6.原地砖地面拆除清理 7.具体详施工设计图纸 8.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.92		

130	011302001130	轻钢龙骨石膏板吊顶	1.吊顶形式:不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm;次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3.基层材料种类、规格：纸面石膏板基层 4.嵌缝材料种类:纸面石膏板接缝处刮嵌缝腻子，贴嵌缝纸带 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色:天棚面满刮石膏腻子一遍找平,满刮成品腻子膏两遍,涂刷无机涂料抗碱底漆一遍,涂刷A级无机涂料面层(颜色详标注)(清单另列) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	108.56		
131	011302001131	300×600铝扣板吊顶	1.吊顶形式：300×600铝扣板 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：300×600铝扣板 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	9.94		
132	011304001132	LED内嵌灯 300×1800	1.灯带型式、尺寸：LED内嵌灯300×1800 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	3.24		
133	011304001133	LED内嵌灯 300×600	1.灯带型式、尺寸：LED内嵌灯300×600 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.36		
134	011304001134	LED内嵌灯 300×300	1.灯带型式、尺寸：LED内嵌灯300×300 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.27		

135	011404005135	室内天棚乳胶漆	1.满刮石膏腻子一遍找平 2.满刮成品腻子膏两遍 3.涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 4.涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	153.6		
136	011406001136	室内墙面乳胶漆	1、砖墙体原水泥砂浆抹灰面 2、满刮石膏腻子一遍找平 3、满刮成品腻子膏两遍 4、涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 5、涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	315.19		
137	011204003137	面砖墙面 400×800（卫生间）	1.原墙面清理,铲除至原找平层 2.10 厚 1:3 水泥砂浆分层压实磨平 3.冷底子油一道 4.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂)（清单另列） 5.10 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂保护层 6.8 厚 1:2(M20)水泥砂浆掺 3%防水剂粘接层,加建筑胶适量 7.墙砖面层(400mmX800mmX6mm),专用勾缝剂勾缝 ,竖贴对缝 8.具体详施工设计图纸 9.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	48.32		
138	011105006138	不锈钢踢脚线	1.15mm 厚阻燃板基础(防潮防腐涂料三遍) 2.2mm 厚黑色不锈钢面层，高度 100mm 3.地面面层 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	71.35		
139	010605001139	钢板楼板	1.钢材品种：低波压型钢板 2.压型钢板厚度：0.8mm 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	13.28		

140	011101003140	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级：40mm 厚 C20 细石混凝土 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	13.28		
141	010903001141	SBS 卷材防水墙面（卫生间）	1.1、原墙面清理,铲除至原找平层 2.2、10 厚 1:3 水泥砂浆分层压实磨平 3.3、冷底子油一道 4.4、3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂) 5.10 厚 1:2 水泥砂浆掺 3%防水剂保护层 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	34.02		
142	010904002142	JS 涂膜防水地面（卫生间）	1.3 厚 SBS 改性沥青防水卷材一道(一布四涂) 2.冷底子油一道 3.5 厚聚合物水泥防水涂料(JS 防水涂料)Ⅱ型一道 4.20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层,兼找坡层 5.刷水泥浆结合层一道(水灰比 0.4~0.5) 6.原地砖地面清理,铲除至原找平层 7.具体详施工设计图纸 8.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	14.87		
143	011406001143	楼梯间墙面乳胶漆	1.1、砖墙体原水泥砂浆抹灰面 2.2、满刮石膏腻子一遍找平 3.3、满刮成品腻子膏两遍 4.4、涂刷无机涂料抗碱底漆一遍 5.5、涂刷 A 级无机涂料面层(颜色详标注) 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	78.6		

144	011106002144	块料楼梯面层	1.找平层砂浆配合比、厚度：素水泥浆一遍、20mm 厚 1:3 水泥砂浆 2.粘结层厚度、砂浆配合比：20mm 厚 1：2 干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：防滑地砖 4.嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 5.防滑条材料种类、规格：与成品地砖配套的防滑条 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	22.3		
145	011210005145	成品隔断（卫生间）	1.隔断材料品种、规格、颜色：铝合金成品隔断 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	16.85		
146	030413002146	凿（压）槽	1.具体详施工设计图纸 2.施工工程量按实际收方工程量为准	m	76.25		
147	011701003147	施工脚手架	1. 搭设方式：钢管架搭拆	m2	126.78		

注：以上工程量为估算工程量

安装工程量清单

序号	项目编码	项目名称	施工内容	单位	数量	单价（元）	合价（元）
		一层安装					
1	030404017001	配电箱	1.名称、型号：照明配电箱 2.规格：详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	台	1		
2	030502003002	分线接线箱	1.名称：接线箱 2.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
3	030411001003	配管	1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m	75.26		
4	030411004004	配线	1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	141		
5	030411001005	镀锌钢管	1.名称：钢管 2.材质：碳钢 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位： 吊棚内 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	15		
6	030408001006	电力电缆	1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：4×50mm2+1×25mm2 3.敷设方式：电缆敷设 4.电缆头：户内热缩式电缆头 五芯 1KV 以下终端头 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	18.65		
7	030502004007	电视、电话插座	1.名称：电视、电话插座 2.施工工程量按实际收方工程量为准	个	8		
8	030502005008	双绞线缆	1.名称：双绞线缆 2.施工工程量按实际收方工程量	m	86.25		

			为准				
9	030502007009	光缆	1.名称：光缆 2.施工工程量按实际收方工程量为准	m	65.21		
10	030502012010	信息插座	1.名称：信息插座 2.施工工程量按实际收方工程量为准	个	10		
11	030411006011	接线盒	1.名称：接线盒 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	36		
12	030404034012	照明开关	1.名称 照明开关 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	8		
13	030404035013	普通插座	1.名称：普通插座 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	6		
14	030404035014	插座（地插）	1.名称：插座 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	12		
15	031001006015	给水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:热熔连接 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m	36.5		
16	031001006016	排水管	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式：粘接连接 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m	12.58		
17	031004006017	大便器	1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 高水箱 3.型号、规格：MLD-5802 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	组	2		

18	031004003018	洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.组装形式：钢管组成冷热水 3.型号： P-7023 4.开关：冷热水混合开关 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	组	2		
19	031003013019	水表	1.材质：碳钢 2.型号、规格：LXSR-100 3.连接方式：焊接（带旁通及止回阀） 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
20	011505001020	大理石洗漱台	1.材料品种、规格、品牌、颜色 2.支架、配件品种、规格、品牌 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	0.96		
21	031004008021	成品拖布池	1.名称：成品拖布池 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
22	030901013022	灭火器放置箱	1.规格、型号：灭火器放置箱 2.施工工程量按实际收方工程量为准	个	3		
23	030901013023	ABC4 灭火器	1.规格、型号：ABC4 灭火器 2.施工工程量按实际收方工程量为准	组	6		
		二层安装					
24	030404017024	配电箱	1.名称、型号：照明配电箱 2.规格：详施工设计图纸	台	1		
25	030502003025	分线接线箱	1.名称：接线箱	个	1		
26	030411001026	配管	1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m	152.65		

27	030411004027	配线	1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	236.5		
28	030411001028	镀锌钢管	1.名称：钢管 2.材质：碳钢 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位： 吊棚内	m	21		
29	030408001029	电力电缆	1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：4×50mm2+1×25mm2 3.敷设方式：电缆敷设	m	26.58		
30	030502004030	电视、电话插座	1.名称 2.安装方式 3.底盒材质、规格	个	8		
31	030502005031	双绞线缆	1.名称：双绞线缆	m	86.25		
32	030502007032	光缆	1.名称：光缆	m	65.21		
33	030502012033	信息插座	1.名称：信息插座	个	12		
34	030411006034	接线盒	1.名称：接线盒 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	30		
35	030412001035	射灯	1.名称： 射灯 2.具体详施工设计图纸	个	9		
36	030404034036	照明开关	1.名称 照明开关 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	16		
37	030404035037	普通插座	1.名称：普通插座 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	8		
38	030404035038	插座（地插）	1.名称：插座 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	24		
39	031001006039	给水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:热熔连接 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量	m	56		

			为准				
40	031001006040	排水管	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式：粘接连接 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m	42		
41	031004006041	大便器	1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 高水箱 3.型号、规格：MLD-5802 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	组	3		
42	031004003042	洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.组装形式：钢管组成冷热水 3.型号： P-7023 4.开关：冷热水混合开关 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	组	1		
43	031003013043	水表	1.材质：碳钢 2.型号、规格：LXSR-100 3.连接方式：焊接（带旁通及止回阀） 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
44	011505001044	大理石洗漱台	1.材料品种、规格、品牌、颜色 2.支架、配件品种、规格、品牌 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	1.25		
45	031004008045	成品拖布池	1.名称：成品拖布池 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
46	030901013046	灭火器放置箱	1.规格、型号：灭火器放置箱	个	3		
47	030901013047	ABC4 灭火器	1.形式 2.规格、型号	组	6		
		三层安装					
48	030404017048	配电箱	1.名称、型号：照明配电箱 2.规格：详施工设计图纸	台	1		

49	030502003049	分线接线箱	1.名称：接线箱	个	1		
50	030411001050	配管	1.名称：塑料管 2.材质：刚性阻燃 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	m	152.65		
51	030411004051	配线	1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	m	236.5		
52	030411001052	镀锌钢管	1.名称：钢管 2.材质：碳钢 3.规格：DN15mm 4.配置形式及部位： 吊棚内	m	21		
53	030408001053	电力电缆	1.型号：铜芯电缆 YJV 2.规格：4×50mm2+1×25mm2 3.敷设方式：电缆敷设	m	26.58		
54	030502004054	电视、电话插座	1.名称 2.安装方式 3.底盒材质、规格	个	8		
55	030502005055	双绞线缆	1.名称：双绞线缆	m	86.25		
56	030502007056	光缆	1.名称：光缆	m	65.21		
57	030502012057	信息插座	1.名称：信息插座	个	12		
58	030411006058	接线盒	1.名称：接线盒 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	30		
59	030412001059	射灯	1.名称： 射灯 2.具体详施工设计图纸	个	6		
60	030404034060	照明开关	1.名称 照明开关 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	16		
61	030404035061	插座（地插）	1.名称：插座 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	24		

62	031001006062	给水管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:热熔连接 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m	56		
63	031001006063	排水管	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100mm 5.连接方式：粘接连接 6.具体详施工设计图纸 7.施工工程量按实际收方工程量为准	m	42		
64	031004006064	大便器	1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 高水箱 3.型号、规格：MLD-5802 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	组	3		
65	031004003065	洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.组装形式：钢管组成冷热水 3.型号： P-7023 4.开关：冷热水混合开关 5.具体详施工设计图纸 6.施工工程量按实际收方工程量为准	组	1		
66	031003013066	水表	1.材质：碳钢 2.型号、规格：LXSR-100 3.连接方式：焊接（带旁通及止回阀） 4.具体详施工设计图纸 5.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		
67	011505001067	大理石洗漱台	1.材料品种、规格、品牌、颜色 2.支架、配件品种、规格、品牌 3.具体详施工设计图纸 4.施工工程量按实际收方工程量为准	m2	1.25		
68	031004008068	成品拖布池	1.名称：成品拖布池 2.具体详施工设计图纸 3.施工工程量按实际收方工程量为准	个	1		

69	030901013069	灭火器放置箱	1.规格、型号：灭火器放置箱	个	3		
70	030901013070	ABC4 灭火器	1.形式 2.规格、型号	组	6		

注：以上工程量为估算工程量

附件 2

报价单

序号	项目名称	报价内容	备注
1	青片路 7 号房屋资产提升改造项目	对青片路 7 号房屋资产提升改造	报价清单见附件
2	**报价单位法定代表人（签字）：**		
3	**报价单位（盖章）：**		
4	**报价金额：**	元（大写:　　）	
5	**询价小组签字：**		

注：此报价单仅作为参考，供应商可提供另外格式报价单（需加盖公章）