北川禹兴文化旅游服务有限公司
关于绵阳商厦资产维修项目询价公告

北川禹兴文化旅游服务有限公司拟对绵阳商厦资产维修项目进行询价，现将有关事项公告如下:

一、项目简介

1.项目名称：绵阳商厦资产维修项目

2.项目地点：涪城区临园路东段41-43号绵阳商厦1栋2层3号

二、询价内容

序号	项目名称	项目内容	备注
1	绵阳商厦资产维修项目	对资产现有相关设施存在的安全隐患开展维修及更换工作，消除安全风险。	采购控制价: 178322.5元

三、报价供应商资格要求

1.具有合法有效的营业执照;

2.具有项目实施所必需相应资质;

3.投标人须具备消防设施工程专业承包资质，在资质许可

范围内开展消防设施维修、更换作业。

四、公告时间

1.时间：2026年10月8日

2.联系人：骆女士　　联系电话：13208277272

五、询价小组

为保证询价工作的公平、公开、公正，公司组成询价小组，小组成员由周树林、罗菊、骆永霞、张国平担任。

六、报价截止时间及要求

1.截止时间：2026年10月15日

2.报价资料要求：供应商于2026年10月15日15:00提交报价资料至绵阳市北川羌族自治县永昌镇龙翔大道北川羌城旅游区游客中心二楼会议室。

3.报价文件包含：报价单位营业执照、报价单、相关资质（资料须加盖公章）。

附件：1.报价单

2.维修工程量清单

北川禹兴文化旅游服务有限公司

2026年10月8日

附件 1：

绵阳商厦资产维修项目

报价单

序号	项目名称	报价内容	备注
1	绵阳商厦资产维修项目	1、对本场所原有老旧破损防火卷帘门进行更换，增设消防模块，恢复消防联动功能； 2、对原有办公区域增设消防喷淋设施，增设火灾自动服警设施； 3、对原有楼梯间老旧破损钢质防火门进行更换，对本次设施更换及新增喷淋区域天棚吊顶进行拆除和恢复	
2	**报价单位法定代表人（签字）：**		
3	**报价单位（盖章）：**		
4	**报价金额：**	_____元（大写：　　）	
5	**询价小组签字：**		

注：此报价单仅作为参考，供应商可提供另外格式报价单（需加盖公章）

附件 2

工程量清单

序号	分部工程	分项名称	施工做法	单位	工程量	单价（元）	总价（元）	备注
一	建筑与装饰工程							
1	拆除工程	防火门拆除	/	㎡	11.56			
		防火卷帘拆除	/	㎡	170.45			
		石膏板天棚吊顶拆除	/	㎡	273.65			
2	门窗工程	钢质乙级防火门	/	㎡	11.56			
		钢质复合防火卷帘门(特级)	/	㎡	151.25			
		防火卷帘门维修	1.检查防火卷帘控制、更换原有电动机 2.检查及调试，确保防火卷帘能够正常使用	㎡	22.37			

		钢质乙级防火门维修	钢质乙级防火门维修，表面打磨除锈,喷防锈底漆一遍，面漆两遍，更换闭门器、顺序器等附件设施。	樘	2			
3	天棚工程	纸面石膏板吊顶天棚	1.Φ6 钢筋吊杆，间距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定 2.C 型次龙骨，中距 400，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4.C 型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨连接 3.15mm 厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉(防锈)距板边长边≥10，短边≥15 4.刷防潮涂料 2 道，横纵向各刷 1 道	㎡	273.65			
4	油漆、涂料、裱糊工程	天棚无机涂料	刮腻子两遍、无机料一底两遍	㎡	273.65			
二	安装工程							
1	拆除工程	吸顶照明灯拆除	/	套	28			
2	消防报警部分	配管 JDG20	电线管 碳钢 DN20mm 砖、混凝土结构明配	m	100			

		火警自动报警线 WDZBIN-RJS-2*1.5	管内穿线、线槽、桥架等配线综合考虑	m	100			
		感烟火灾探测器	/	个	12			
		火灾声光报警器	/	个	1			